

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRONTE / TOMADOR 0 Rancho Queimado	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Dona Lia - Etapa 1	BDI 1 23,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Rancho Queimado/SC			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0	509.872,92								
1	Serviços Preliminares								
1.1.	Placa de obra								
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	240,00	BDI 1	295,27	664,36
2	Caixas, tubulações								
2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015								
2.1.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2.181,20	4,90	BDI 1	6,03	13.152,64
2.1.2.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.763,38	14,00	BDI 1	17,22	30.365,40
2.1.3.	SINAPI	92828	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	339,00	115,00	BDI 1	141,48	47.961,72
2.1.4.	SINAPI-I	7765	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	339,00	200,20	BDI 1	246,31	83.499,09
2.1.5.	SINAPI	92832	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	53,00	190,57	BDI 1	234,46	12.426,38
2.1.6.	SINAPI-I	7767	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	53,00	456,00	BDI 1	561,02	29.734,06
2.1.7.	Composição	006	LASTRO DE BRITA N.2 COM PREPARO DE FUNDO	M³	20,93	119,20	BDI 1	146,65	3.069,38
2.1.8.	Composição	002	CAIXA COLETOIRA DE DRENAGEM - TIPO 1 - COM GRELHA DE FºFº	UNID.	14,00	1.188,72	BDI 1	1.462,48	20.474,72
2.1.9.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	13,00	81,74	BDI 1	100,56	1.307,28
2.1.10.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	30,00	42,48	BDI 1	52,26	1.567,80
3.	Pavimentação								
3.1.	Pavimentação em bloco de concreto intertravado								
3.1.1.	SINAPI	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	545,82	3,14	BDI 1	3,86	2.106,87
3.1.2.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.760,71	1,25	BDI 1	1,54	2.711,49
									210.885,08
									210.885,08

