

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPORTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Dona Lia - Etapa 2	BDI 1 23,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF 0			

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									115.755,59
1.			Serviços Preliminares						664,36
1.1.			Placa de obra						664,36
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	240,00	BDI 1	295,27	664,36
2.			Caixas, tubulações						28.916,40
2.1.			Drenagem Pluvial						28.916,40
2.1.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	125,12	4,90	BDI 1	6,03	754,47
2.1.2.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	102,85	14,00	BDI 1	17,22	1.771,08
2.1.3.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	21,00	38,73	BDI 1	47,65	1.000,65
2.1.4.	SINAPI	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	21,00	29,74	BDI 1	36,59	768,39
2.1.5.	SINAPI	92810	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	100,00	47,12	BDI 1	57,97	5.797,00
2.1.6.	SINAPI	7714	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	100,00	70,87	BDI 1	87,19	8.719,00
2.1.7.	Composição	006	LASTRO DE BRITA N.2 COM PREPARO DE FUNDO	M³	2,92	119,20	BDI 1	146,65	428,22
2.1.8.	Composição	002	CAIXA COLETORA DE DRENAGEM - TIPO 1 - COM GRELHA DE Fºº	UNID.	6,00	1.188,72	BDI 1	1.462,48	8.774,88
2.1.9.	Composição	003	CAIXA COLETORA DE DRENAGEM - TIPO 2 - COM GRELHA DE Fºº	UNID.	1,00	733,73	BDI 1	902,71	902,71
3.			Pavimentação						86.174,83
3.1.			Pavimentação em bloco de concreto						86.174,83
3.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.060,50	1,25	BDI 1	1,54	1.633,17
3.1.2.	SINAPI	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.060,50	55,13	BDI 1	67,83	71.933,72

