



ESTACAS	COTAS TERRENO	CORTE ATERRO	COTAS PROJETO	COTAS TERRAPLENO	ELEMENTOS HORIZONTAIS	ELEMENTOS VERTICAIS
702,484	0+0,000					
0+5,00						
0	702,091	0,289	702,201	701,801		i = -2,82% em 25,00m
0+15,00				701,519		
1	701,766	0,247	701,919	701,519		
1+5,00						
1	701,603	0,301	701,659	701,302		Lc = 30,00m
1+15,00						
2	701,609	0,458	701,552	701,152		
2+5,00						
2	701,740	0,482	701,620	701,259		i = 2,43% em 40,00m
2+15,00						
3	701,883	0,442	701,841	701,441		
3+5,00						
3	702,091	0,407	702,084	701,684		
3+15,00						
4	702,319	0,391	702,328	701,928		Lc = 10,00m
4+5,00						
4	702,608	0,437	702,571	702,171		
4+15,00						
5	702,946	0,473	702,873	702,473		
5+5,00						
5	703,447	0,318	703,529	703,129		
5+15,00						
6	704,149	0,305	704,244	703,844		
6+5,00						
6	704,689	0,336	704,723	704,323		i = 7,15% em 48,36m
6+15,00						
7	705,558	0,284	705,674	705,274		
7+5,00						
7	706,222	0,234	706,388	705,988		
7+15,00						
8	706,508	0,253	706,665	706,265		
8+5,00						
8	707,933	0,146	708,026	707,626		Lc = 50,00m
8+15,00						
9	709,080	0,414	709,087	708,687		
9+5,00						
9	710,512	0,621	710,519	709,891		
10	711,087	0,600	711,799	710,438		
10+5,00						
10+15,00						
10	712,673	0,268	712,925	712,312		
10+5,00						
11	715,214	0,377	715,991	715,591		i = 14,67% em 46,64m
11+5,00						
12	716,687	0,371	717,458	717,058		
12+5,00						
12	718,323	0,202	718,925	718,525		
12+15,00						
13	720,097		720,285	719,510		



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO – SC

<p>OBRA</p> <p>RUA SILVIO GOEDERT – ESTACA 0=PP ATÉ 12+10,00M</p>	<p>CONTEÚDO</p> <p>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO PLANTA BAIXA</p>		
<p>PROJETO</p> <p>CRISTIANE FREITAS Engenheira Civil CREA/SC 109.760–3</p>	<p>APROVAÇÃO DA PREFEITURA</p>		
<p>REVISÃO</p> <p>2ª VERSÃO</p>	<p>DATA</p> <p>DEZ/2023</p>	<p>ESCALA</p> <p>1/500</p>	<p>PRANCHA</p> <p>1/3</p>



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
"GRANFOPOLIS"
ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA