PERFIL LONGITUDINAL – ALINHAMENTO – Rua Vilsoni Hugen





LEGENDA

- TERRENO NATURAL
- SUPERFÍCIE DATUM
- GREIDE DE PROJETO
- CC-II - CAIXA COLETORA TIPO 2
- CT - CAIXA COLETORA TALVEGUE
- CL - CAIXA DE LIGAÇÃO
- CC-I - CAIXA COLETORA TIPO 1
- BOCA DE BUEIRO

TABELA DE ESTRUTURAS DA REDE DRENAGEM (2)

NOME	COTAS	PROFUNDIDADE (m)
CT - EST. 160.05	CT= 982.64 CF= 980.82	1.83
CT - EST. 160.02	CT= 982.61 CF= 980.09	2.52
CC - II - EST. 129.01	CT= 978.88 CF= 977.57	1.31
CC-I - EST. 125.98	CT= 978.56 CF= 976.51	2.05
CC - II - EST. 92.57	CT= 975.23 CF= 974.03	1.20
CC-I - EST. 90.30	CT= 974.93 CF= 972.95	1.98
CL - EST. 71.92	CT= 972.03 CF= 970.15	1.88
CC - II - EST. 59.96	CT= 970.02 CF= 968.99	1.02
CC-I - EST. 57.03	CT= 969.55 CF= 967.66	1.89
CC - II - EST. 29.79	CT= 967.09 CF= 966.14	0.95
CC-I - EST. 27.56	CT= 967.01 CF= 965.10	1.90
BOCA DE BUEIRO - EST. 16.63	CT= 965.21	1.25

TABELA DE TUBOS DA REDE DRENAGEM (2)

TUBO	DN (m)	COMPRIMENTO (m)	DECLIVIDADE (%)
BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 29.79	0.30	6	18.53%
BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 59.96	0.30	6	1.86%
BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 92.57	0.30	5	16.56%
BSTC DN 0.30M CONCRETO - EST. 129.01	0.30	6	17.80%
BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 27.56	0.40	12	7.18%
BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 57.03	0.40	30	8.45%
BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 71.92	0.40	16	15.58%
BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 90.30	0.40	19	15.02%
BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 125.98	0.40	35	11.26%
BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 160.02	0.40	34	9.53%
BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 160.05	0.40	6	12.09%

PROJETO DE DRENAGEM

MUNICÍPIO

RANCHO QUEIMADO – SC

OBRA

RUA VEREADOR VILSONI HUGEN

CONTEÚDO

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL
PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL

PERFIL LONGITUDINAL

PROJETO

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTIANE FREITAS
Data: 25/04/2024 16:00:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTIANE FREITAS
Engenheira Civil
CREA/SC 109760-3

APROVAÇÃO DA PREFEITURA

REVISÃO	DATA	PRANCHA	PRANCHA
VERSÃO INICIAL	ABR/2024	1/500	2/3

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
" G R A N F P O L I S "
ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

GRANF_INFRA_RO_DRE_RUA VEREADOR VILSON HUGEN.dwg
23.04.2024
GRANFPOLIS