INOVIAS ENGENHARIA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	ILUMINAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	ILUMINAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	22,54%	15,01%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ILUMINAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL									**217.378,50**	
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**2.779,47**	
1.1.			**PLACA DE OBRA**					-	**2.779,47**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	504,05	BDI 1	617,66	2.779,47	RA
2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					-	**8.090,24**	
2.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					-	**8.090,24**	
2.1.1.	Composição	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	3.158,27	BDI 1	3.870,14	7.740,28	RA
2.1.2.	Cotação	04	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	1,00	285,59	BDI 1	349,96	349,96	RA
3.			**REMOÇÃO DE ILUMINAÇÃO E POSTES EXISTENTES E EXECUÇÃO DE INFRAESTRTURUA PARA POSTES NOVOS COMPLEMENTARES**					-	**22.178,11**	
3.1.			**REMOÇÃO DE POSTE EXISTENTE**					-	**2.213,40**	
3.1.1.	Composição	3	REMOÇÃO DE POSTE EXISTENTE	UN	15,00	120,42	BDI 1	147,56	2.213,40	RA
3.2.			**EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA NOVOS POSTES**					-	**12.335,19**	
3.2.1.	Composição	5	EXECUÇÃO DE TUBO PEAD, COM PASSAGEM DE CABOS DE 2,5MM	M	69,00	55,11	BDI 1	67,53	4.659,57	RA
3.2.2.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	19,00	160,69	BDI 1	196,91	3.741,29	RA
3.2.3.	SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	19,00	49,46	BDI 1	60,61	1.151,59	RA
3.2.4.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	19,00	119,52	BDI 1	146,46	2.782,74	RA
3.3.			**EXECUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS NOVOS POSTE**					-	**7.629,52**	
3.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,85	124,45	BDI 1	152,50	434,63	RA
3.3.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	84,36	15,04	BDI 1	18,43	1.554,75	RA
3.3.3.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	30,21	7,36	BDI 1	9,02	272,49	RA
3.3.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,80	912,57	BDI 1	1.118,26	5.367,65	RA
4.			**EXECUÇÃO DE NOVOS POSTES E NOVA ILUMINAÇÃO**					-	**183.072,66**	
4.1.			**EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO**					-	**183.072,66**	
4.1.1.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	68,00	219,13	BDI 1	268,52	18.259,36	RA
4.1.2.	Cotação	03	POSTE ORNAMENTAL	UN	34,00	3.891,68	BDI 2	4.475,82	152.177,88	RA
4.1.3.	Composição	4	LIGAÇÃOE INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO - MATERIAL DE MÃO DE OBRA	UNI	34,00	303,27	BDI 1	371,63	12.635,42	RA
5.			**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO (E=8,00m, L=1,50m)**					-	**1.258,02**	
5.1.			**RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, RETIRADA E REEXECUÇÃO DE OBRAS COM BLOCO INTERTRAVADO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 8 METROS E LARGURA DE 1,50M, PARA PASSAGENS DOS TUBOS PEAD**					-	**1.258,02**	
5.1.1.	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	12,00	76,79	BDI 1	94,10	1.129,20	RA
5.1.2.	SICRO	4915777	Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	m	6,00	17,52	BDI 1	21,47	128,82	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

INOVIAS ENGENHARIA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	ILUMINAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	ILUMINAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	22,54%	15,01%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
ILUMINAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL									**217.378,50**

Observações:
O POSTE PODERÁ SOFRER, ALTERAÇÕES DE ACORDO COM O FABRICANTE, MAS DEVERÁ SER PREVIAMENTE APROVADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913

Assinado de forma digital por NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=48915650000193, ou=videoconferencia, cn=NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
Dados: 2026.10.28 15:21:52 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0
ART/RRT: 0